

Beschlussvorlage

Vorlagen Nr.
BV/050/2024

öffentlich

Aussprache über das Besichtigungsergebnis der Straßenbereisung und ggf. Änderung der Prioritätenliste für Straßen und Wege der Stadt Wiesmoor 2024

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Verkehr und Feuerschutz	10.04.2024	Empfehlungsbe- schluss	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss		Entscheidung	nicht öffentlich	

Sachverhalt:

Die Verwaltung schlägt vor, im Anschluss an die erfolgte Straßenbereisung die in der Sitzung dieses Ausschusses vom 19.04.2023 beschlossene Prioritätenliste für die Sanierungsmaßnahmen für Straßen und Wege der Stadt Wiesmoor in der Reihenfolge zu ändern und zu beschließen.

Für die Bitumenstraßen sollten die Straße „Am Ottermeer“ sowie die Straße „Amaryllisweg“ auf Grund der vorhandenen Schäden in der oberen Fahrbahndecke (Verschleißschicht) auf der Prioritätenliste nach oben rücken und umgehend saniert werden. So können Folgeschäden am Unterbau der Straßen vermieden werden, die zu erheblichen Mehrkosten führen würden.

Zur Prioritätenliste vom 19.04.2023 kann folgender Sachstand übermittelt werden:

Bitumenstraßen:

Poststraße

Die Umwandlung einer Teilstrecke zwischen den Hausnummern 33 und 53 in Bitumenfahrbahn ist abgeschlossen.

Derzeit wird hier keine Dringlichkeit für einen weiteren Bauabschnitt gesehen.

Reitscharweg

Eine Umwandlung in Bitumenstraße ist noch nicht erfolgt. Ggfs. sollte hier eine Betonbauweise erwogen werden.

Hauptwieke II

Teilflächensanierung ist im Jahr 2023 erfolgt.

Am Ottermeer

Bitumensanierung noch nicht erfolgt. Die im Jahr 2023 vorgeschlagene Kleinflächensanierung ist nicht durchführbar. Hier muss auf einer Strecke von ca. 1350 m eine Sanierung der Verschleißschicht erfolgen.

Die Straße „Am Ottermeer“ ist nach Auffassung der Verwaltung durch ihre verkehrliche Bedeutung an die

erste Stelle der Prioritätenliste zu setzen.

Schulstraße

Die Sanierung der Schulstraße BA 1 ist erfolgt.

Ulmenstraße

Die Sanierung in einem Teilabschnitt ist erfolgt.
Jedoch gibt es für die Ulmenstraße weiteren Handlungsbedarf.

Schafweg

Ein Risseverguss ist erfolgt

Westerender Straße

Die Arbeiten an der Westerender Straße sind noch nicht erfolgt.

Neue Maßnahmen:

Amaryllisweg

Die Bitumenfahrbahndecke (hier Verschleißschicht) des Amaryllisweges ist auf einer Strecke von ca. 390 m ab Amaryllisweg-Brücke bis zum Getränkemarkt zu erneuern.
Im Zuge der Baumaßnahme Ausbau Geh- und Radweg Schulstraße wird für die Schulwegsicherung eine Querungshilfe über den Amaryllisweg gebaut.

Azaleenstraße

Die Verschleißschicht der Azaleenstraße ist auf einer Länge von ca. 2100 m zu sanieren.
Auch diese Maßnahme sollte in der Prioritätenliste oben stehen, um weitere Schäden im Unterbau der Fahrbahn zu vermeiden.

Pflasterstraßen

Poststraße

Hier ist an einigen Stellen die Pflasterung noch auszubessern.

Am Bagbänder Tief

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die restlichen Arbeiten sollen durch eine Fremdfirma erledigt werden.

Illexstraße

Hier ist die Pflasterung an verschiedenen Stellen zu sanieren.

Upschörter Straße

Die Arbeiten sind noch nicht vollzogen.

Süderwieke II

Hier ist die Pflasterung in Teilstrecken zu sanieren.

Wassergebundene Wege

Die Unterhaltungsarbeiten an Erste Reihe, Schützenweg, Ebereschenweg und Klinger Weg sind noch nicht vollzogen.

Die Verwaltung schlägt vor, die notwendige Unterhaltung, sowie möglich, analog der bereits durchgeführten Unterhaltung des Ahornweges durchzuführen.

Hierzu wird während der Verkehrsbereisung berichtet.

Ausbau Rasengittersteine

Süderwieke I, Hauptwieke II noch nicht erledigt.

Radwege

Freilichtbühnenstraße

Hier ist der Radweg zwischen der Zuwegung Tennisplatz und der Wittmunder Straße zu sanieren.

Azaleenstraße

Die Sanierung des Radweges an der Azaleenstraße soll nach Möglichkeit bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein.

Sonstige Baumaßnahmen

Hauptstraße B436 Oberflächenentwässerung

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Amselweg

Der nächste Bauabschnitt vom Adlerweg bis zur Mullberger Straße ist abgeschlossen.

Tunger Weg/ Schafweg

Die Baumaßnahme Endausbau Tunger Weg/Schafweg wurde im Herbst 2023 begonnen.

Derzeit werden Versorgungleitungen auf der gesamten Baustrecke durch die Fa. Spie im Auftrag der Versorgungsträger erneuert.

Gewerbegebiet D 11 Oldenburger Straße II

Die Bauarbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes werden derzeit von der Bietergemeinschaft Post/Logistikbeton ausgeführt.

Schulstraße

Ausbau des Geh- und Radweg Schulstraße 2. Bauabschnitt ab KGS bis zum Amaryllisweg.

Beschlussvorschlag:

Die Sanierung der Straßen „Am Ottermeer“ und „Amaryllisweg“ werden auf die ersten Plätze der Prioritätenliste gestellt, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Die anliegende Prioritätenliste wird beschlossen.

Anlagenverzeichnis:

Prioritätenliste_03042024